

Porto de Abrigo da Costa Norte no Porto Moniz

Porto Moniz, Madeira

Porto Moniz Harbour

Porto Moniz. Madeira

Trabalhos efectuados

- Construção de cais acostável
- Caixotões fundados à cota – 8,00m ZH
- Viaduto em betão armado para acesso ao porto.

Volumes de trabalho

Fabrico e colocação de 2100 antifers com 50 toneladas cada

- 5 caixotões com 25m x 15m x 13m cada
- 200.000 m³ de enrocamentos

Work description

- Construction of berthing quay
- Caissons laid at -8,0 m below datum level
- Concrete access viaduct

Work volume

Pre-fabrication and placement of 50 ton antifer armour blocks: 2100ea

- Pre-fabrication and placement of 5 concrete caissons (25m x 15m x 13m each one)
- Stone volume: 200.00m³



Resumo da Obra

Work Summary

Cliente	APRAM (Madeira)	Client
Fiscalização	APRAM	Inspection agency
Tipo de contrato	Série de Preços	Contract type
	Unit Price	
Data de construção	2002-2003	Construction period
Custo	EUR 18.352.751	Cost
Projectista	WW – Consultores de Hidráulica	Architect/Engineer
Observações	Consórcio com Etermar e Somague	Notes



Avenida Tomás Ribeiro, n.º 145
2790-467 QUEIJAS - Portugal
Tel: +(351) 219 43 14 79 / Fax: +(351) 219 43 15 18
e-mail: seth@seth.pt / www.seth.pt
Portuguese License Construction No. 5